

## สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังโรงเรียนตาดีกาอิษฐาน บริเวณบ้านเจ๊ะอาแซ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนตาบือเล

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 5

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	160,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	160,000	
	ราคากลาง	160,000	
	ราคากลาง ตัวอักษร ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )		

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลัง โรงเรียนตาดีกาอิษฐาน บริเวณบ้านเจ๊ะอาแซ (ต่อจากเดิม)

ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม 47 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ ภูน้ำ คสล. 1.1 / 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	123,083	1.3056	160,697	
	เงินไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,697	
	ตัดเป็นยอดจำนวนเต็มเท่ากับ			160,000	
					( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )

โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ กสล. สายหลังโรงเรียนตาดิกาอิสาน บริเวณบ้านเจ้าอาแซ ชุมชนตาบือเถ ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 47 ม.

แบบเลขที่ ภูน้ำ กสล. 1.1 / 2564

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	13.2	ลบม.	2,449	32,327	306	4,039	36,366	
2	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. ( 108 เส้น )	239	กก.	25.25	6,035	4.1	980	7,015	
3	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. ( 110 เส้น )	549	กก.	20.60	11,309	4.1	2,251	13,560	
4	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	56.08	1,122	-	-	1,122	
5	แบบหล่อคอนกรีต	53	ตรม.	330	17,490	0	-	17,490	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	159	ตรม.	-	-	133	21,147	21,147	
7	ตะปู	39	กก.	42	1,638	-	-	1,638	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	1	ท่อน	210	210	80	80	290	
9	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.70 * 1.00 หน้า 1 นิ้ว	4	ผ้า	4,500	18,000	500	2,000	20,000	พร้อมเหล็กฉาก
10	งานดินซูด	45	ลบม.	-	-	99	4,455	4,455	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								123,083	