

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ สายหน้าบ้านเวะอีซอ ชุมชนสุขอนามัย

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสุขอนามัย เทศบาลเมืองตากใบ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 5

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	952,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	952,000	
	ราคากลาง	952,000	
	ราคากลาง ตัวอักษร (แก้วแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..นายภิบาล อินทานุวัฒน์..)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์ คิ้วงสุข..)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(..นายสินธุ บุตรมาตา..)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ สายหน้าบ้านเวะอิซอ ชุมชนสุขอนามัย ความกว้างถนนพร้อมคูน้ำ
4.00 ม. ยาว 204 ม. ความกว้างคูน้ำ ภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ ถนนพร้อมคูน้ำ คสล. 1/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	745,802	1.3056	973,719	
	เดือนไซ				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			973,719	
	ตัดยอดเท่ากับงบประมาณ			952,000	
	ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ประมาณการโดยวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(..นายสันต์...ขวัญสืบ...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(..นายภิบาล...อันทานูวัฒน์...)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์...คู่วงสุข...)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(..นายสินธุ...บุตรมาตา..)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

เพื่อโปรดพิจารณาให้อนุมัติ

๖๗๗๖, จำนวนเงิน ๙๕๒,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(..นางสุเพียงพิศ...แดงเตี้ย...)

วันที่ ๑๕/๕/๖๕

ลงชื่อ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายจันทร์ตารา...นุชนันตารา..)

วันที่ ๑๕/๕/๖๕

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำสาย หน้าบ้านเวะอือซอ ชุมชนฮุมอานัส ขนาดกว้างถนนรวมคูน้ำ 4.00 ม. ยาว 204 ม.

ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

แบบเลขที่ ถนน คสล. พร้อมคู 1/2565

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่

17

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	149.75	ลบม.	2,355	352,661	306	45,824	398,485	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	14	ลบม.	400	5,600	99	1,386	6,986	
3	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. (236 เส้น)	523	กก.	33.67	17,609	4.1	2,144	19,754	
4	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. (267 เส้น)	1332	กก.	31.83	42,398	4.1	5,461	47,859	
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. (20 เส้น)	177	กก.	31.04	5,494	3.3	584	6,078	
6	เหล็กกลม ขนาด 15 มม. (10 เส้น)	41.7	กก.	32.34	1,349	3.3	138	1,486	
7	เหล็กกลม ขนาด 19 มม. (1 เส้น)	22.3	กก.	29.38	655	3.3	74	729	
8	ลวดผูกเหล็ก	46	กก.	59.81	2,751	-	-	2,751	
9	แบบหล่อคอนกรีต	203	ตรม.	350	71,050	0	-	71,050	
10	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	609	ตรม.	-	-	133	80,997	80,997	
11	ตะปู	121	กก.	53	6,408	-	-	6,408	
12	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	1	ท่อน	210	210	80	80	290	
13	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.50 * 1.00 หนา 1 นิ้ว	20	ผา	3,800	76,000	500	10,000	86,000	พร้อมเหล็กฉาก
14	งานดินซุด	171	ลบม.	-	-	99	16,929	16,929	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								745,802	