

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ			ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลาภูน ชุมชนภัทรภักดี
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			616,300.00 บาท
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป			งานคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานทราดยหายบรองพื้น,เหล็กกลม,เหล็กข้ออ้อย,ลวดผูกเหล็ก,ท่อพีวีซี
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 พฤษภาคม 2566	เป็นเงิน	616,300.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
	6.3	แบบ ปร.6		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายคมน์อิชฉน์ จันทรทอง	ประธานกรรมการ	
	2	นายภิบาล อันทานุวัฒน์	กรรมการ	
	3	นายเจนวิทย์ ด้วงสุข	กรรมการและเลขานุการ	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณการโครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลาภู (ชุมชนภัทรภักดี)

ช่วงที่ 1 ทางเดิน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง รวมคูระบายน้ำ 2.50 ม. ยาว 20 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ช่วงที่ 2 ทางเดิน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง รวมคูระบายน้ำ 1.40 ม. ยาว 122 ม.

ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ช่วงที่ 3 เฉพาะ คูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 20 ม.

แบบเลขที่ ถนนพร้อมคูน้ำ คสล. 5 / 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	616,300	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	616,300	
	ราคากลาง	616,300	
	ราคากลาง ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..นายคณินิธฉนน์ จันทรทอง..)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(..นายภิบาล อันทานุวัฒน์..)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์ ค้วงสุข..)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

เพื่อไปสมัครราคา

ตามที่เห็นสมควรราคา 616,300.- ๒๗

ลงชื่อ

.....

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(..นางสุเพียงพิศ แดงเตี้ย...)

วันที่ 8 / พ.ค. / ๕๕

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

.....

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นาย ชันดารา นุชันดารา..)

วันที่ 8 / พ.ค. / ๕๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลาภู (ชุมชนภัทรภักดี)

ช่วงที่ 1 ทางเดิน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง รวมคูระบายน้ำ 2.50 ม. ยาว 20 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ช่วงที่ 2 ทางเดิน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง รวมคูระบายน้ำ 1.40 ม. ยาว 122 ม.

ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ช่วงที่ 3 เฉพาะ คูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 20 ม.

แบบเลขที่ ถนนพร้อมคูน้ำ คสล. 5/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	475,041	1.3074	621,068	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			621,068	
	ตัดยอดเท่ากับงบประมาณ			616,300	
	ตัวอักษร (ทกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

(..นายวสันต์...ขวัญสืบ..)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(..นายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง..)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(..นายภิบาล...อันทานูวัฒน์..)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์ ค้วงสุข..)

รายการประมาณการโครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน บริเวณซอยตรงข้ามตากใบลาถูกน (ชุมชนภัทรภักดี)

ช่วงที่ 1 ทางเดิน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง รวมคูระบายน้ำ 2.50 ม. ยาว 20 ม. ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ช่วงที่ 2 ทางเดิน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง รวมคูระบายน้ำ 1.40 ม. ยาว 122 ม. ขนาดคูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ช่วงที่ 3 เฉพาะ คูระบายน้ำ ภายในกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 20 ม.

แบบเลขที่ ถนน คสล. พร้อมคู 5/2566

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก streng 240 ksc	56.64	ลบม.	2,355	133,387	306	17,332	150,719	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11.8	ลบม.	380	4,484	99	1,168	5,652	
3	เหล็กกลม ขนาด 6 มม. (340 เส้น)	755	กก.	33.67	25,421	4.1	3,096	28,516	
4	เหล็กกลม ขนาด 9 มม. (353 เส้น)	1761	กก.	31.83	56,053	4.1	7,220	63,273	
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. (14 เส้น)	124	กก.	31.04	3,849	4.1	508	4,357	
6	ลวดผูกเหล็ก	66	กก.	59.81	3,947		-	3,947	
7	เหล็กตะแกรง ไวท์เมท	122	ตรม.	35	4,270	5	610	4,880	
8	แบบหล่อคอนกรีต	178	ตรม.	350	62,300	0	-	62,300	
9	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	534	ตรม.	-	-	133	71,022	71,022	
10	ตะปู	133	กก.	52.96	7,044		-	7,044	
11	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	1	ท่อน	210	210	80	80	290	
12	ผ้าเหล็ก ขนาด 0.60 * 1.00 หนา 1 นิ้ว	13	ผา	4,000	52,000	400	5,200	57,200	พร้อมเหล็กฉาก
13	งานดินซุด	160	ลบม.	-	-	99	15,840	15,840	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								475,041	