

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าแพรก 13 ชุมชนท่าแพรก		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	869,000.00 บาท	
4	ลักษณะงานโดยสังเขป	งาน TAC COAT , งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และงานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	11 ธันวาคม 2567	เป็นเงิน 869,000.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	6.1	แบบ ปร.4	
	6.2	แบบ ปร.5	
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	1	นางสาวเจี๊ยะรอปียะ เจ๊ะเต็ง	ประธานกรรมการ
	2	นายเจนวิทย์ ด้วงสุข	กรรมการ
	3	นายสินธุ์ บุตรมาตา	กรรมการและเลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายหาบพระ 13 ถนนที่ 2 หน้า 0.05 เมตร  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 366 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,830 ตร.ม.

แบบเลขที่ ถนน ลาดยาง. 4 / 2567

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	660,498	1.4054	928,264	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			928,264	
	บัตยอดเท่ากับงบประมาณ			869,000	
	ตัวอักษร ( แปลงแทนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )				

ผู้ประมาณการ

วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

( นายวสันต์ ขวัญสืบ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..นางสาวเจี๋ยโรบียะ เจี๋ยเต็ง.)

ลงชื่อ

คณะกรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์ ค้วงสุข..)

ลงชื่อ

คณะกรรมการฯ

(..นายสินธุ์ บุตรมาตา)

เห็นชอบ

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายจันทร์ดา บุณนิตรา...)

ป.ร.4 แผนที่ 1 / 1

รายการประมาณการโครงการ **ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคุณภาพดี ถนนสายพัฒนาเฟรม 13 ตอนที่ 2 ทน 0.05 เมตร ผิวจราจรทางเฉย 5 เมตร ยาว 366 เมตร พร้อมเทพื้นแอสฟัลต์ติก 1,830 ตารางเมตร**

แบบเลขที่ **ภาคยง 4/2567**      รายการเลขที่

กอง **ช่าง**      เทศบาลเมืองตากใบ

ประมาณการโดย **นายสันต์ ขวัญสืบ**      เมื่อวันที่ **11** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2567**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
1.1	งาน TAC COAT	1,830	ตรม.	16.88	30,890	0	-	30,890	
1.2	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	1,830	ตรม.	330.13	604,138	0	-	604,138	
2	งานบดเคลือบ								
2.1	งานบดชั้นรองจร ด้วยสิเทอริมพลาตติก ( เหลือง ,ขาว ) ความกว้างเส้น 10 ซม.	90	ตรม.	283	25,470	0	-	25,470	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>660,498</b>	

