

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ			ก่อสร้างร้านค้าบริเวณตลาดริมน้ำหัวสะพานเกาะยาว (สะพานคอยร้อยปี) เทศบาลเมืองตากใบ
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			966,000.00 บาท
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป			เสาเหล็กกล่อง คานเหล็กกล่อง ตงรับพื้นเหล็กกล่อง พื้นแผ่นสมาร์ทบอร์ด อะเมสเหล็ก งานทาสี ฉันทัน เหล็ก แปเหล็กกล่อง หลังคาสังกะสีรีดลอน เมทัลชีท ฝ้าฉาบเรียบ ปิดหลังคา ฝ้าเพดาน ฯลฯ
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	23 ธันวาคม 2567	เป็นเงิน	966,000.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบ ปร.4		
	6.2	แบบ ปร.5		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	น.ส.เจี๊ยะรอยี๊ยะ เจี๊ยะเต็ง	ประธานกรรมการ	
	2	นายเจนวิทย์ ด้วงสุข	กรรมการ	
	3	นายสินธุ์ บุตรมาตา	กรรมการและเลขานุการ	

## สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างร้านค้า บริเวณตลาดริมน้ำ หัวสะพานเกาะยาว (สะพานคอร้อยปี)

จำนวน 14 หลัง

แบบเลขที่ อาคาร 2/2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	966,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	966,000	
	ราคากลาง	966,000	
	ราคากลาง ตัวอักษร ( แก้วแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน )		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..นางสาวเจีรอนิยะ เจีระเค็ง..)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

(..นายเจนวิทย์ ตังสุข..)

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

( นายสินธุ บุตรมาตา )

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

.....  
.....

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(..นายสุริยา บุรณกลีกรกุล..)

วันที่ ...23... ๒๕๖7

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

.....

ลงชื่อ ..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นาย ชันดรา บุญตารา..)

วันที่ ...23... ๒๕๖7

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านค้าบริเวณตลาดริมน้ำ หัวสะพานเกาะยาว ( สะพานคอคยร้อยปี ) เทศบาลเมืองตากใบ					
แบบเลขที่ อาคาร 2 / 2568					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่			23	เดือน	ธันวาคม พ.ศ. 2567
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	751,140	1.3079	982,416	
	เงินไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า .....0.....%				
	เงินประกันผลงาน .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			982,416	
	ตัดเป็นยอดจำนวนเงินเท่ากับงบประมาณ			966,000	
( เก็บแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน )					

ประมาณการโดย ..... วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

( นายวสันต์ ขวัญสืบ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวเจี๊ยะโรปียะ เจี๊ยะเต็ง )

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

( นายเจนวิทย์ ค้วงสุข )

ลงชื่อ

..... คณะกรรมการฯ

( นายสินธุ บุตรมาตา )

เห็นชอบ

..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

( นายจันทร์ตรา บุญจันทร์ตรา )

ประมาณราคาก่อสร้าง

ร้านค้า บริเวณตลาดริมน้ำ หัวสะพานเกาะยาว ( สะพานคอร้อยปี )

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณหัวสะพานเกาะยาว

แบบเลขที่ อาคาร 2 / 2567

กอง

ช่าง

เทศบาลเมืองตากใบ ประมาณการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประมาณราคา ต่อ 1 หลัง								
1	เสาเหล็กกล่อง เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 3 * 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	2	ท่อน	1,208	2,416	390	780	3,196	
2	คานเหล็กกล่อง เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2 * 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1	ท่อน	1,080	1,080	340	340	1,420	
3	ดงรับพื้นเหล็กกล่อง เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1.5 * 3 นิ้ว หนา 2.8 มม.	3	ท่อน	718	2,154	270	810	2,964	
4	พื้นแผ่นสมาร์ทบอร์ด ทรายข้าง หนา 15 มม.	1.5	แผ่น	790	1,185	200	300	1,485	
5	อะเสเหล็ก เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1.5 * 3 นิ้ว หนา 2.8 มม.	1	ท่อน	718	718	270	270	988	
6	จันทัน เหล็ก เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1.5 * 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1.5	ท่อน	590	885	200	300	1,185	
7	แปเหล็กกล่อง เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1 * 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	3	ท่อน	370	1,110	130	390	1,500	
8	หลังคาสังกะสีรีดลอน เมทัลชีท	9	ตร.ม.	270	2,430	78	702	3,132	
9	กล่องผนัง ปิดหลังคา โคจรอบ แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าว	12	เมตร	385	4,620	180	2,160	6,780	
	เหล็กกล่องเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1 * 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.								
10	ฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าว เหล็กกล่อง	9	ตร.ม.	420	3,780	280	2,520	6,300	
	เคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1 * 2 นิ้ว และ 1*1 นิ้ว หนา 1.5 มม.								
11	ผนังภายนอก และภายใน แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าว	15	ตร.ม.	490	7,350	320	4,800	12,150	
	เหล็กกล่องเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 1 1/2 * 1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม.								
12	ชุดเคาเตอร์ ไม้ตะเคียนทราย ขนาด 1.5 * 10 นิ้ว ยาว 1.6 ม. ขาเหล็ก	4.0	ชุด	620	2,480	200	800	3,280	
13	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00 * 1.60 ม. เมทัลชีท โครงคร่าวเหล็กกล่อง	1	ชุด	1,400	1,400	420	420	1,820	
14	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60 * 1.50 ม. เมทัลชีท โครงคร่าวเหล็กกล่อง	1	ชุด	1,200	1,200	380	380	1,580	

